AUXILIIS PINGERE

216-218 RUE DE PARIS - 93100 MONTREUIL

MACONNERIE - RAVALEMENT - PEINTURE

V/CORRESPONDANT: F. AMOURI

U 01 48 51 31 58

01 48 51 32 61

a entreprise@auxiliis-pingere.fr

NEXITY PROPRETY MANAGEMENT

10 MARCH BLOC 93330 CLICHY

A l'attention de M. F.SCHOONEYANS

Montreuil, le 07 février 2017

DEVIS DESCRIPTIF	17/FV1412/2
<u>OPÉRATION</u>	11 RUE J.MERMOZ 75008 PARIS
SAVOIR	Réfection cage d'escalier de service A
MAÎTRE D'OUVRAGE	10 Rue M.Bloch 92110

CLICHY LA GARENNE

Valeur: Février 2017 Validité de l'offre: 3 mois

Actualisation et Révision index BT

DEVIS: 17/FV1412/2





Client: NEXITY PROPRETY MANAGEMENT

Adresse: 10 MARCH BLOC

93330 CLICHY

CAGE D'ESCALIER DE SERVICE A

Références	Libellé	U	Qté	PU	Montant			
Plafonds et rampants								
1.1	Lessivage, grattage des parties dégradées , impression acrylique partielle , rebouchage, ponçage à sec , peinture acrylique mat à 2 couches en finition courante	ens	1	1 600,00	1 600,00			
Murs								
1.2	Lessivage pour repeindre, grattage des parties dégradées, impression acrylique partielle, enduit repassé sur fonds défectueux compris entoilage en recherches, ponçage à sec et peinture acrylique satinée à 2 couches en finition courante	ens	1	3 900,00	3 900,00			
Anciens fond	s de peinture							
1.3	Lessivage pour repeindre, égrenage au grattoir, impression acrylique partielle, rebouchage et révision d'enduit, ponçage à sec et peinture acrylique satinée à 2 couches de finition courante	ens	1	2 300,00	2 300,00			
Contre march	nes							
1.3.1	Brossage à la brosse dure, ratissage de peinture PU à 2 couches en finition courante.	ens	1	1 100,00	1 100,00			
Vernis								
1.3.2	Lessivage pour revernir, ponçage à sec, vernis acrylique teinté en plein et vernis acrylique brillant à 2 couches	ens	1	420,00	420,00			
Marches et p	aliers				'			
1.3.3	Ponçage et vetrifications des marches et paliers	ens	1	8 500,00	8 500,00			
Parties métal	liques				'			
1.4	Brossage à la brosse métallique, révision antirouille et peinture acrylique brillante à 2 couches en finition élémentaires	ens	1	800,00	800,00			
Protection et	Nettoyage							
1.5	Protection des sols à l'aide de bâches	ens	1	320,00	320,00			
1.5.1	Nettoyage en cours de travaux et fin de chantier *0.85*0.09	ens	1	800,00	800,00			
NCIDENCE F	PLOMB				1			
1.6	Procédure d'incidence plomb suivant CREP	u	8	250,00	2 000,00			
RECAPITULA	ATION GENERALE DES TRAVAUX		1		1			

Références Libellé	U	Qté	PU	Montant
			TOTAL GENERAL H.T.:	21 740,00 €
			T.V.A 20 %	4 348,00 €
			TOTAL GENERAL T.T.C.:	26 088,00 €